

PROVINCIA:AZUA
MUNICIPIO:ESTEBANÍA
DISTRITOMUNICIPAL: -

UBICACIÓN: BARRIO PALERO ARRIBA.C/PROLONGACION FAUSTINO SANCHEZ
TIPODEOBRA: CONSTRUCCION DE FUNERARIA TIPO A



NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Remoción y colocación de Poste de Energía	1.00	PA			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación contén	1.08	M3			
2.02	Bote de material excavado	1.30	M3			
2.03	Rellenado compactado p/nivelación piso E=0.10M	27.71	M3			
3	HORMIGON ARMADO					
3.01	Viga de carga	6.71	M3			
3.02	Losa de Techo E=0.12M	33.24	M3			
3.03	Meseta de área de preparación E=0.10M	0.25	M3			
4	HORMIGON SIMPLE					
4.01	Acceso para queo ambulancia y/o carro fúnebre	111.13	M2			
4.02	Torta de piso hormigón E=0.10M 1:2:4 con ligadora	21.80	M3			
5	MUROS					
5.01	Bloques de hormigón 6" BNP-3/8" @ 0.60m	4.23	M2			
5.02	Bloques de hormigón 6" SNP-3/8" @ 0.60m	31.74	M2			
6	TERMINACION DE SUPERFICIE					
6.01	Fraguache	1042.52	M2			
6.02	Pañete en techos y viga	306.74	M2			
6.03	Pañete en columnas	19.80	M2			
6.04	Pañete en muros	715.98	M2			
6.05	Cantos	657.26	ML			
7	PINTURA					
7.01	Acrílica (dos manos)	1024.52	M2			
7.02	Epoxica (Encuadro frío)	18.00	M2			
8	TERMINACION DE TECHO					
8.01	Fino	277.08	M2			
8.02	Impermeabilizante	277.08	M2			
8.03	Zabaleta	92.46	ML			
9	PISO					
9.01	Porcelanato (0.50X0.50M)	200.01	M2			
9.02	Zócalos	149.19	ML			

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
10	REVESTIMIENTO					
10.01	Cerámica pared baños 0.45X0.45M	68.94	M2			
10.02	Cerámica pared cocina	2.54	M2			
10.03	Cenefa pared baño	22.26	ML			
10.04	Cenefa pared cocina	3.75	ML			
10.05	Cerámica pared, mesa y meseta de área de preparación	60.79	M2			
10.06	Perrilla en columnas	2.00	UND.			
11	PUERTAS					
11.01	Encristal y aluminio (1.60X2.20M), entrada principal y salida de féretro	2.00	UND.			
11.02	Encristal y aluminio (1.20X2.10M), capilla y área de preparación	6.00	UND.			



12	VENTANAS				
12.01	Corredera dealuminio y vidrio	36.04	M2		
12.02	Salomónica dealuminio	1.80	M2		
13	MARMOLITE				
13.01	Enmeseta cocina	15.70	P2		
13.02	Enmeseta y mesade preparación	29.05	P2		
14	INSTALACION SANITARIA				
14.01	Cisterna 4000 gls., (2.50X3.50X2.00)	1.00	UND.		
14.02	Cámara séptica (1.70X3.40X1.60)	1.00	UND.		
14.03	Cámara de inspección (0.60x0.60x0.60)	5.00	UND.		
14.04	Inodoro	3.00	UND.		
14.05	Lavamanos Empotrado	3.00	UND.		
14.06	Bañera liviana acolor (Incluye mezcladora)	1.00	UND.		
14.07	Ducha	1.00	UND.		
14.08	Fregadero acero inoxidable	2.00	UND.		
14.09	Trampade grasa (1.00X1.00X1.00)	1.00	UND.		
14.10	Desagüe de piso	6.00	UND.		
14.11	Desagüe de techo	6.00	UND.		
14.12	Pozo filtrante 10" + camisa 8"x10', PVC SDR-26	1.00	UND.		
14.13	Llave de chorro	2.00	UND.		
15	JARDINERIA				
15.01	Grama	115.42	M2		
15.02	Tierra negra	17.31	M3		

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
15.03	Palma manila	7.00	UNDS			
15.04	Coralillo enano	20.00	UNDS			
15.05	Crotos	10.00	UNDS			
15.06	Mano de obra 20%	20.00	%			
16	INSTALACION ELECTRICA					
16.01	Acometida 1F3 hilos desde el portacontadores interruptor principal hasta el panel de distribución	1.00	UND.			
16.02	Bombade agua 1hp 1F 220v y arrastre (Incluye caja de control)	1.00	UND.			
16.03	Panel de distribución de 12/24 circuitos y breaker	1.00	UND.			
16.04	Salidas cenitales y arrastre de instalación eléctrica	25.00	UND.			
16.05	Toma corrientes dobles 110v y arraste	16.00	UND.			
16.06	Toma corriente simple 220v y arraste	5.00	UND.			
16.07	Transfer switch automático de 100 Amp.	1.00	UND.			
16.08	Interruptor de sencillas y arraste	7.00	UND.			
16.09	Interruptores dobles y arraste	1.00	UND.			
16.10	Interruptores triples y arraste	4.00	UND.			
16.11	Interruptores three way y arraste	6.00	UND.			
16.12	Piezas menores y arraste	1.00	PA			
16.13	Mano de obra (30%)	30.00	%			
17	REFRIGERACION					
17.01	Cámara frigorífica (4.50mx3.00mx3.00m). Formado por: Paneles aislados de 3" en pared y techo, material de aislamiento y terminación, 1 unidad condensadora herm. 2.5hp, 1 evaporador 18,000btu, refrigerante y materiales eléctricos etc.	1.00	UND.			
17.02	Mano de obra de la Cámara frigorífica	1.00	UND.			
18	HERRERIA					
18.01	Detalle en cruz	2.00	UND.			
19	PRELIMINARES-VERJAPERIMETAL(MURO DIVISORIO)					
19.01	Remoción de empalizada	52.20	ML			



20	TERMINACIONDESUPERFICIE					
20.01	Fraguache	85.60	M2			
20.02	Pañete	85.60	M2			
20.03	Cantos	286.92	ML			
20.04	Mochetas	57.00	ML			
NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
21	PINTURA					
21.01	AcrílicaExterior	142.40	M2			
22	MOV.DETIERRA-AREADEPARQUEOS					
22.01	Rellenodecompactadop/nivelacióndeterreno	42.18	M3			
22.02	RellenodecompactadoenaceraE=0.15M	2.58	M3			
23	HORMIGONSIMPLE					
23.01	AceraenhormigónviolinadaE=0.10MT-1:2:4conligadora.	17.23	M2			
24	HORMIGONARMADO					
24.01	ÁreaParqueopisoPulidoconMallade10x10CM.E=0.15M	281.20	M2			
25	PINTURA					
25.01	PinturaamarillaAltotrafico	4.50	M2			
26	PRELIMINARES-CONTRUCCIONDEACERASYCONTENES					
26.01	DemolicióndeContenes	1.50	M3			
26.02	DemoliciónenAceras	2.50	M3			
26.03	BotedeMateriales	5.20	M3			
26.04	Replanteo	25.00	ML			
27	MOVIMIENTODETIERRA					
27.01	ExcavacióndeContenes	1.50	M3			
27.02	BotedeMaterial	1.80	M3			
27.03	RellenoCompactadoenAcerase=0.15M	3.75	M3			
28	HORMIGONSIMPLE					
28.01	AceraenhormigónviolinadaE=0.10m-1:2:4conligadora.	25.00	M2			
28.02	Conténpulidob=0.45h=0.30M	25.00	ML			
29	LIMPIEZA					
29.01	LimpiezaFinalgeneral	1.00	PA			
SUB-TOTALGENERAL						
GASTOSINDIRECTOS						
NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
	DIRECCIÓNTECNICAYRESP.ADM.	10.00%			700,650.35	
	SEGUROYFIANZA	4.50%			315,292.66	
	GASTOSADMINISTRATIVOS	3.00%			210,195.10	
	TRANSPORTE	3.00%			210,195.10	
	SUPERVISIÓN	3.00%			210,195.10	
	FONDODEPENSIONES(LEY6-86)	1.00%			70,065.03	
	CODIA	0.10%			7,006.50	
	ITBIS(18%DELADIRECCIÓNTECNICA)	18.00%			126,117.06	
SUB-TOTALGASTOSINDIRECTOS						
TOTALGENERAL						